

ARPANA-Baumscheibe

1. Die Baumscheibe muss allseits auf einem ARPANA-Baumquartier oder ARPANA-Lagerbalken aufliegen. Diese sind entsprechend der zu erwartenden Belastung ausreichend tragfähig zu fundamentieren.
2. Auf das Quartier bzw. die Lagerbalken ist eine 10 – 20 mm dicke Ausgleichschicht aus Zementmörtel aufzutragen. Die Baumscheibe ist ins frische Mörtelbett zu versetzen. Hinweis: Bei Verwendung des ARPANA-Einfassungsrahmens wird dieser in Mörtel versetzt, die Baumscheibe kann direkt in den Rahmen eingelegt werden und wird bei Bedarf mit Moosgummistreifen oder Gummischrotmatten unterfüttert.
3. Zwischen den beiden Hälften der Baumscheibe ist eine Fuge von 5 – 10 mm vorzusehen.
4. Die Innenringe werden jeweils um 90° verdreht eingebaut, so dass der Fugenverlauf unterbrochen wird.
5. Die Innenringe sind in frischen Zementmörtel zu versetzen und durch leichtes Klopfen höhengleich mit der Baumscheibe auszurichten.
6. Die senkrechten Fugen an den Innenringen können mit Mörtel ausgefugt oder mit Splitt verfüllt werden.

Achtung: Die Innenringe sind nicht befahrbar und sind insbesondere vor Einbau des Baumschutzkorbs/Baumschutzrings vor Überfahrung zu schützen!

